

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 27 - Terrazzoarbeiten**

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2700 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2711 Terrazzoarbeiten**
- ULG 2712 Einbauteile und Sonstiges**
- ULG 2781 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten**
- ULG 2782 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 2790 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

27 Terrazzoarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes (z.B. im bewohnten Zustand), werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird in der Folge in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

3. Pflegeanleitung:

Vom Auftragnehmer werden rechtzeitig Anleitungen zur Reinigung und Pflege der ausgeführten Böden übergeben.

Kommentar:

Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

2700 Wählbare Vorbemerkungen*Kommentar:*

Das Verlegen von Terrazzo hat auf rauem Unterbeton zu erfolgen. Weil die Werkstoffe bei Terrazzoarbeiten besonders schwer sind, sind Angaben über Transportmöglichkeiten in der zusätzlichen Vorbemerkungen erforderlich.

270001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

270001A Transport Baustellenber.waagr.

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport waagrecht:

270001B Transport Baustellenber.lotr.

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport lotrecht:

Kommentar:

Anzuführen ist, ob ein Hebezeug vom Auftragnehmer während der Leistungsfrist ohne gesonderten Schutz für Bauteile aufgestellt und betrieben werden kann.

270002 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

270002A Terrazzoböden innen

Das Herstellen der Terrazzoböden erfolgt in geschlossenen Räumen:
Geschoß:
Betrifft:

270002B Terrazzoböden außen

Das Herstellen der Terrazzoböden erfolgt außerhalb des Gebäudes:
Betrifft:

270002C Verlegung n.Verlegeplan v.AG

Das Verlegen erfolgt nach den vom Auftraggeber beigegebenen Verlegeplänen.
Betrifft die Position:

270002D Belagsmuster

Die aufgelegten Belagsmuster sind zu besichtigen:
Betrifft die Position:

270002E Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit:

2711 Terrazzoarbeiten

Das Anarbeiten an Rahmen und Einbauteile ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2711103	Granito-Terrazzoboden (Streuterrazzo) 20 mm dick, Korngruppe 7 bis 10 mm, auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
2711103A	Granito-Terrazzo gZ 1-f. Mit grauem Zement, Steinkörnung 1-färbig, weiß.	m²
2711103B	Granito-Terrazzo gZ 2-f. Mit grauem Zement, Steinkörnung 2-färbig, weiß und schwarz.	m²
2711103C	Granito-Terrazzo gZ 3-f. Mit grauem Zement, Steinkörnung 3-färbig, weiß, schwarz und rot.	m²
2711103D	Granito-Terrazzo gZ Mit grauem Zement, Steinkörnung <input type="text"/>	m²
2711105	Griechischer Anticoterrazzo als Streuterrazzo, Solldicke 25 mm, Korngruppe 10 bis 20 mm, mit grauem Zement, Grundmasse mit braunem bis rotem Gestein (z.B. Rosso Verona), auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
2711105A	Griech.Antico-Streuterr.weiß Streukörnung weiß.	m²
2711105B	Griech.Antico-Streuterr.bunt Streukörnung bunt (mehrfarbig).	m²
2711105C	Griech.Antico-Streuterr.Muster Ausführung gemäß Muster: <input type="text"/>	m²
2711107	Römischer Anticoterrazzo als Streuterrazzo, Solldicke 25 mm, Korngruppe 10 bis 20 mm, mit eingefärbtem Zement, Grundmasse aus Dolomit, auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
2711107A	Röm.Antic-Streuterr.Farb.I Eingefärbt mit Farben der Gruppe I: schwarz, rot, gelb oder braun.	m²
2711107B	Röm.Antic-Streuterr.Farb.grün Eingefärbt mit Farbe grün.	m²
2711107C	Röm.Antic-Streuterr.Farb.blau Eingefärbt mit Farbe blau.	m²
2711107D	Röm.Antic-Streuterr.Muster Ausführung gemäß Muster: <input type="text"/>	m²
2711109	Einschichtterazzoboden 40 mm dick, auf rauem Betonuntergrund, Korngruppe 3 bis 8 mm, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, einschließlich Acryl-Haftbrücke, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
2711109A	Einschichtterazzo gZ 1-f. Mit grauem Zement, Marmorkörnung 1-färbig, weiß.	m²
2711109B	Einschichtterazzo gZ 2-f. Mit grauem Zement, Marmorkörnung 2-färbig, weiß und schwarz.	m²
2711109C	Einschichtterazzo gZ 3-f.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit grauem Zement, Marmorkörnung 3-färbig, weiß, schwarz und rot.	
271109D	Einschichtterrazzo gZ Mit grauem Zement, Marmorkörnung: 	m²
271109E	Einschichtterrazzo wZ 1-f. Mit weißem Zement, Marmorkörnung 1-färbig, weiß.	m²
271109F	Einschichtterrazzo wZ 2-f. Mit weißem Zement, Marmorkörnung 2-färbig, weiß und schwarz oder grau.	m²
271109G	Einschichtterrazzo wZ 3-f. Mit weißem Zement, Marmorkörnung 3-färbig, weiß, grau und gelb.	m²
271109H	Einschichtterrazzo lt.Muster Ausführung gemäß Muster: 	m²
271111	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden, ohne Unterschied der Art, für einen Farbzusatz, wenn kein Muster aufgelegt wird.	
271111A	Az Terrazzo Farbzusatz I Farbzusatz I: schwarz, rot gelb und braun.	m²
271111B	Az Terrazzo Farbzusatz grün Farbzusatz grün.	m²
271111C	Az Terrazzo Farbzusatz blau Farbzusatz blau.	m²
271112	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden, ohne Unterschied der Art, für eine Mehrdicke von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche, auf der die Solldicke um mehr als 25 Prozent überschritten wird.	
271112A	Az Terrazzo Dicke+1cm gZ Mit grauem Zement.	m²
271112B	Az Terrazzo Dicke+1cm wZ Mit weißem Zement.	m²
271112C	Az Terrazzo Dicke+1cm Farbz.I Mit Farbzusatz I: schwarz, rot, gelb und braun.	m²
271112D	Az Terrazzo Dicke+1cm Farbgrün Mit Farbzusatz grün.	m²
271112E	Az Terrazzo Dicke+1cm Farbblau Mit Farbzusatz blau.	m²
271115	Staffel aus Terrazzo, ohne Unterschied ob mit grauem Zement oder Weißzement, in der Farbe dem Terrazzoboden angepasst, einschließlich Kernbeton, Breite bis 20 cm.	
271115A	Terrazzostaffel 2cm Höhe bis 2 cm.	m
271115B	Terrazzostaffel 2-5cm Höhe über 2 bis 5 cm.	m
271117	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden für das Herstellen von Sockelhohlkehlen, dem Terrazzoboden in der Farbe angepasst, einschließlich Vorspritzer und Verputz.	
271117A	Az Terrazzo Hohlkehle b.7cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bis 7 cm hoch.	
271117B	Az Terrazzo Hohlkehle ü.7-10cm Über 7 bis 10 cm hoch.	m
271118	Terrazzo zusätzlich schleifen.	
271118A	Terrazzo zus.schleifen m.200 Mit Schleifkorn 200.	m²
271120	Nach erfolgter Baureinigung überschleifen des Terrazzos.	
271120A	N.Baurein.Terraz.überschl.120 Mit Schleifkorn 120.	m²
271121	Nach erfolgter Baureinigung Terrazzo reinigen und zweimal fluatieren.	
271121A	Terrazzo 2x fluatieren	m²
2712	Einbauteile und Sonstiges	
271201	Herstellen von Schwindfugen mit Trennschienen.	
271201A	Trennschiene Alu 3/20 Aus Aluminium, 3/20 mm.	m
271201B	Trennschiene Alu 3/30 Aus Aluminium, 3/30 mm.	m
271201C	Trennschiene Alu 4/30 Aus Aluminium, 4/30 mm.	m
271201E	Trennschiene Messing 3/20 Aus Messing, 3/20 mm.	m
271201F	Trennschiene Messing 3/30 Aus Messing, 3/30 mm.	m
271201G	Trennschiene Messing 4/30 Aus Messing, 4/30 mm.	m
271201I	Trennschiene Kunststoff 3/20 Aus Kunststoff, 3/20 mm.	m
271201J	Trennschiene Kunststoff 3/30 Aus Kunststoff, 3/30 mm.	m
271201K	Trennschiene Kunststoff 4/30 Aus Kunststoff, 4/30 mm.	m
271201M	Trennschiene NIRO 3/20 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 3/20 mm.	m
271201N	Trennschiene NIRO 3/30 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 3/30 mm.	m
271201O	Trennschiene NIRO 4/30 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 4/30 mm.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar: Bei Einschicht-Terrazzo sollte die Profilhöhe 30 mm gewählt werden.</i>	
271202	Abschlusswinkel liefern und versetzen.	
271202A	Abschlusswinkel 20/20/2 Alu Profil 20/20/2 mm, aus Aluminium.	m
271202B	Abschlusswinkel 30/30/3 Alu Profil 30/30/3 mm, aus Aluminium.	m
271202C	Abschlusswinkel 35/35/3 Alu Profil 35/35/3 mm, aus Aluminium.	m
271202E	Abschlusswinkel 20/20/2 Messing Profil 20/20/2 mm, aus Messing.	m
271202F	Abschlusswinkel 30/30/3 Messing Profil 30/30/3 mm, aus Messing.	m
271202G	Abschlusswinkel 35/35/3 Messing Profil 35/35/3 mm, aus Messing.	m
271202I	Abschlusswinkel 20/20/2 NIRO Profil 20/20/2 mm, aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	m
271202J	Abschlusswinkel 30/30/3 NIRO Profil 30/30/3 mm, aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	m
271202K	Abschlusswinkel 35/35/4 NIRO Profil 35/35/4 mm, aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	m
271204	Winkelrahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen in Terrazzoböden, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils. Gemessen wird die abgewickelte Länge des Rahmens.	
271204A	Winkelrahmen nur versetzen	m
271207	Füllen und/oder Ausgleichen des Bodens innerhalb von Winkelrahmen mit Estrich oder Spachtelmasse.	
271207A	Ausgleich.Boden innerh.Rahmen	m ²
271209	Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen ohne Unterschied der Einzelgröße. In den Einheitspreis ist die Erschwernis für das Füllen mit Terrazzo einkalkuliert.	
271209A	Deckel wählbar Oberfl.n.vers.	Stk
271211	Schachtabdeckung mit Rahmen für wählbare Oberfläche (Fülldeckel), geruchsdicht, liefern und versetzen. In den Einheitspreis ist die Erschwernis für das Füllen mit Terrazzo einkalkuliert.	
271211A	Alufülldeckel 40x60 Aus Aluminium, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
271211B	Alufülldeckel 60x60 Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
271211C	Alufülldeckel 60x100 Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	Stk
271211E	NIRO-Fülldeckel 40x60 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
271211F	NIRO-Fülldeckel 60x60	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	
271211G	NIRO-Fülldeckel 60x100 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	Stk
271214	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo für die Erschwernis bei der Terrazzoherstellung innerhalb von Fülldeckeln.	
271214A	Az Terrazzo Fülldeckel b.0,5m2 Fülldeckelfläche bis 0, 5 m2.	Stk
271214B	Az Terrazzo Fülldeckel ü.0,5-0,8m2 Fülldeckelfläche über 0,5 bis 0,8 m2.	Stk
271216	Ausbilden einer Bewegungsfuge durch Ausfüllen der Fuge zwischen zwei gegeneinander verlegten Profilen (Profile in eigener Position).	
271216A	Bewegungsf.m.PU+Runds.5mm Mit Polyurethankitt, Fuge 5 mm breit, einschließlich Einlegen einer Rundschnur aus Polyethylen.	m
271216B	Bewegungsf.m.PU+Runds.10mm Mit Polyurethankitt, Fuge 10 mm breit, einschließlich Einlegen einer Rundschnur aus Polyethylen.	m
2781	Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten Die Kosten für etwaige Instandsetzungen der Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Nicht wiederverwendbare Materialien der Schutzvorkehrungen entsorgt der Auftragnehmer. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	
278101	Herstellen und wieder Abtragen einer staubdichten, provisorischen Trennwand im Gebäude.	
278101A	Staubvorhang auf Holzrost Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt.	m²
278101B	Staubdichte Wand-Weichfaserpl. Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion mit aufgenagelten Weichfaserplatten, 12 mm dick, die Stöße auf einer Holzunterlage genagelt und überklebt.	m²
278102	Aufzahlung (Az) auf die Positionen provisorische Trennwand im Gebäude, für eine Tür bis 3 m2 Stocklichte.	
278102A	Az prov.Wand f.Tür Nicht sperrbar.	Stk
278102B	Az prov.Wand f.Tür+Schloss Absperrbar mit Zylinderschloss einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln.	Stk
278103	Fußbodenschutz herstellen und abbauen.	
278103A	Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe Mit einer Lage PE-Folie, Packzellulose oder Wellpappe mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	m²
278103B	Fußbodenschutz Weichfaserplatten Mit einer Lage Weichfaserplatten mindestens 6 mm dick.	m²
2782	Instandsetzungsarbeiten Das Abtransportieren sowie Entsorgen oder Verwerten des anfallenden Schuttes ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
278201	Herstellen von Trennschnitten im Terrazzoboden mit Trennscheibe.	
278201A	Trennschnitt im Terrazzo 2cm Bis 2 cm tief.	m
278201B	Trennschnitt im Terrazzo 5cm Einschließlich Unterbeton über 2 bis 5 cm tief.	m
278201C	Trennschnitt im Terrazzo Schnitttiefe: <input type="text"/>	m
278202	Nassschneiden von Terrazzoboden einschließlich Absaugen der Schleifschlämme sowie Schützen der angrenzenden Teile vor Nässe und Verschmutzung.	
278202A	Nassschneiden im Terrazzo 2cm Bis 2cm tief.	m
278202B	Nassschneiden im Terrazzo 5cm Einschließlich Unterbeton über 2 bis 5 cm tief.	m
278202C	Nassschneiden im Terrazzo Schnitttiefe: <input type="text"/>	m
278203	Terrazzoboden instandsetzen nach Durchbrüchen, Rohrverlegungen, Einbauten und dergleichen. Ausstemmen von geometrischen Flächen, Unterbeton ergänzen, Terrazzo in Körnung und Farbe dem Altbestand angepasst ergänzen. Etwaiges Schneiden der Ränder wird gesondert verrechnet.	
278203A	Inst.Terrazzo b.0,1m2 Ohne Farbwechsel, Einzelfläche bis 0,1 m2.	Stk
278203B	Inst.Terrazzo ü.0,1-0,5m2 Ohne Farbwechsel, Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.	Stk
278203C	Inst.Terrazzo ü.0,5-1m2 Ohne Farbwechsel, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.	Stk
278203E	Inst.Terrazzo+1Farbwe.b.0,1m2 Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche bis 0,1 m2.	Stk
278203F	Inst.Terrazzo+1Farbwe.ü.0,1-0,5m2 Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.	Stk
278203G	Inst.Terrazzo+1Farbwe.ü.0,5-1m2 Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.	Stk
278203I	Inst.Terrazzo+Farbwechsel Farbwechsel: <input type="text"/> Einzelfläche: <input type="text"/>	Stk
278205	Terrazzo-Teilflächen ergänzen, dem Altbestand angepasst. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
278205A	Terrazzo ergänz.1-2m2 o.Fw. Einzelflächen über 1 bis 2 m2, auf vorbereitetem Untergrund, ohne Farbwechsel (o.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	m²
278205B	Terrazzo ergänz.2-4m2 o.Fw. Einzelflächen über 2 bis 4 m2, auf vorbereitetem Untergrund, ohne Farbwechsel (o.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	m²
278205C	Terraz.ergänz.1-2m2+U-Bet.o.Fw	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einzelflächen über 1 bis 2 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, ohne Farbwechsel (o.Fw). Terrazzoart: 	
278205D	Terraz.ergänz.2-4m2+U-Bet.o.Fw	m²
	Einzelflächen über 2 bis 4 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, ohne Farbwechsel (o.Fw). Terrazzoart: 	
278205F	Terrazzo ergänz.1-2m2 m.Fw.	m²
	Einzelflächen über 1 bis 2 m2, auf vorbereitetem Untergrund, mit einem Farbwechsel (m.Fw.). Terrazzoart: 	
278205G	Terrazzo ergänz.2-4m2 m.Fw.	m²
	Einzelflächen über 2 bis 4 m2, auf vorbereitetem Untergrund, mit einem Farbwechsel (m.Fw.). Terrazzoart: 	
278205H	Terraz.ergänz.1-2m2+U-Bet.m.Fw	m²
	Einzelflächen über 1 bis 2 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, mit einem Farbwechsel (m.Fw). Terrazzoart: 	
278205I	Terraz.ergänz.2-4m2+U-Bet.m.Fw	m²
	Einzelflächen über 2 bis 4 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, mit Farbwechsel (m.Fw). Terrazzoart: 	
278206	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo instandsetzen oder ergänzen, für jeden weiteren Farbwechsel (Farbw.).	
278206A	Az Inst.Terrazzo Farbw.b.0,1m2	Stk
	Bei Einzelfläche bis 0,1 m2.	
278206B	Az Inst.Terrazzo Farbw.ü.0,1-0,5m2	Stk
	Bei Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.	
278206C	Az Inst.Terrazzo Farbw.ü.0,5-1m2	Stk
	Bei Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.	
278206E	Az Ergänz.Terrazzo Farbw.ü.1-2m2	m²
	Bei Einzelfläche über 1 bis 2 m2. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
278206F	Az Ergänz.Terrazzo Farbw.ü.2-4m2	m²
	Bei Einzelfläche über 2 bis 4 m2. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
278208	Instandsetzen von Mosaik im Terrazzoboden, gemäß vom Auftraggeber beigeestellten Darstellungen (Bilddokumente).	
278208A	Inst.Mosaik-Terrazzoboden	Stk
	Abbildung: 	
278210	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo ergänzen ohne Unterschied der Größe. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	
278210A	Az Terr.erg.Bordüre	m
	Für Bordüren ohne Unterschied der Breite und Farbe, dem Altbestand angepasst.	
278210B	Az Terrazzo ergänz.Fries	m
	Für eingefärbte Randfrieße ohne Unterschied der Breite und Farbe dem Altbestand angepasst.	
278210C	Az Terrazzo Reihe Steine	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für das händische Einlegen einer Reihe Steine (Filosteine).

278212 [Hohlkehlen aus Terrazzo ergänzen und schleifen, dem Altbestand angepasst, einschließlich Begradigen der verbliebenen Anschlüsse.](#)

278212A Hohlkehle ergänz.b.10cm b.0,5m **Stk**
Höhe bis 10 cm, Einzellänge bis 0,5 m.

278212B Hohlkehle ergänz.b.10cm ü.0,5-1m **Stk**
Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 0,5 bis 1 m.

278212C Hohlkehle ergänz.b.10cm ü.1m **m**
Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 1 m. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

278213 [Sockel aus Terrazzo ergänzen und schleifen, dem Altbestand angepasst, einschließlich Begradigen der verbliebenen Anschlüsse.](#)

278213A Sockel ergänz.b.10cm b.0,5m **Stk**
Höhe bis 10 cm, Einzellänge bis 0,5 m.

278213B Sockel ergänz.b.10cm ü.0,5-1m **Stk**
Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 0,5 bis 1 m.

278213C Sockel ergänz.b.10cm ü.1m **m**
Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 1 m. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

278215 [Alten Terrazzobelag grob abschleifen, mit vergüteter Spachtelmasse überziehen, fein schleifen \(Schleifkorn 120\) und reinigen. Nach erfolgter Baureinigung zweimal fluatieren.](#)

278215A Terrazzo inst.schleifen+fluat. **m²**

278216 [Alte Terrazzo-Hohlkehlen abschleifen.](#)

278216A Terr.Hohlkehl.abschleif.10cm **m**
Bis 10 cm hoch.

278216B Terr.Hohlkehl.abschleif.20cm **m**
Über 10 bis 20 cm hoch.

278217 [Alte Terrazzo-Sockel abschleifen.](#)

278217A Terr.Sockel abschleif.10cm **m**
Bis 10 cm hoch.

278217B Terr.Sockel abschleif.20cm **m**
Über 10 bis 20 cm hoch.

2790 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

279000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

279000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

279001 Regiestunden für Terrazzoarbeiten.

279001A Regiestunde Terr.Facharbeiter

Für Facharbeiter.

h

279001B Regiestunde Terr.Schleifer

Für Terrazzoschleifer.

h

279001C Regiestunde Terr.Hilfsarbeiter

Für Hilfsarbeiter.

h

279002 Zusätzlicher An- und Abtransport der Fußbodenschleifmaschine auf die Baustelle.

279002A Bodenschleifmasch.Transport

PA

279003 Fußbodenschleifmaschine einschließlich Schleifmittel. Verrechnet wird nur die tatsächliche Betriebszeit.

279003A Bodenschleifmaschine

h

279004 Elektrohammer, Winkelschleifer, Trennscheibengeräte und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport wird ausgeschlossen.

279004A Elektrische Handgeräte

h

279051 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12